

Przedmiar

Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gnieźnie ul. Gdańska

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka / demontaż opierzeń murków ogniowych w celu wyklejenia papy izolacyjnej - poprzez analogię	m2	26,4
2	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	12
3	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	4,8
4		Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki - kalkulacja własna (1 kontener 8m3)		
		I		1
		razem		1
Roboty budowlane				
5	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm	m2	26,4
6	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziomymi płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 10cm	m2	625
7	KNR 2-02 0613/04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną 10 cm	m2	625
8	KNR 0-21 4007/03	Wykonanie pokonstrukcji z płyt OSB pod opierzenia - poprzez analogię	m2	72,26
9	KNR K-56 0106/03	Mocowanie mechaniczne płyt z wełny mineralnej do podłoża betonowego - poprzez analogię	m2	625
10	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - poprzez analogię wykonanie koniecznych opierzeń oraz pasów nadrynnowych	m2	72,26
11	KNR 0-22 0527/01	Krycie dachu papą podkładową mocowaną mechanicznie oraz krycie wierzchnią warstwą termozgrzewalną - poprzez analogię	m2	625
12	KNR-W 2-02 0522/02	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy od 15cm z blachy z cynku/tytanu cynku	m	91,72
13	KNR 2-02 0122/01	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły - murowanie z cegły klinkierowej poprzez analogię	m3	7,2
14	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm - odtworzenie opierzeń na kominach wentylacyjnych - poprzez analogię.	m2	12
Instalacja odgromowa				
15	KNR 5-08 0604/04	Wykonanie instalacji odgromowej wraz z połączeniem z istniejącą instalacją odgromową. Wykonanie pomiarów elektrycznych - poprzez analogię	m	160
Roboty remontowe wewnątrz budynku				
16	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	50
17	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	50
18	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	50